

## Договор подряда №032/2011

г. Курган

19 августа 2011

ООО «Управляющая компания «Престиж» в дальнейшем «заказчик», в лице генерального директора Строганова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Журенков Владимир Анатольевич, именуемый в дальнейшем «подрядчик», действующий на основании свидетельства серии 45 № 000627602 от 13.05.2005г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1 Заказчик нанимает подрядчика для частичного ремонта кровли по адресу: Курган, ул.Садовая,50, согласно калькуляции.

### 2. Стоимость предмета договора

2.1 Стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим договором составляет 41607 руб. (сорок одна тысяча шестьсот семь) рублей.

### 3. Порядок и условия расчетов и платежей

- 3.1 Заказчик перечисляет денежные средства на закупку материалов 20950 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
- 3.2 По окончании работ заказчик и подрядчик подписывают акт выполненных работ.
- 3.3 После подписания акта выполненных работ заказчик производит окончательный расчет.

### 4. Обязательства Подрядчика

- 4.1. Подрядчик обеспечивает безопасность труда при производстве работ.
- 4.2. Подрядчик выполняет работы согласно строительных норм и правил.

### 5. Обязательства Заказчика

- 5.1 Заказчик оплачивает работу не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

## 6. Санкции

- 6.1 За нарушения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. Реквизиты

- 7.1 Заказчик: ООО «Управляющая компания «Престиж» г.Курган, 5 мкр-н, д.9, ИНН\КПП 4501127759\450101001, ОГРН 1074501000375, курганское ОСБ № 8599, р\сч 40702810232000117911, БИК 043735650, к\сч 30101810100000000650
- 7.2 Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Журенков В.А., Св 45 № 000627602, от 13 мая 2005г, ИНН 450139973488, ОГРНИП 305450113301052, Р\сч 40802810132000009511, в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. К\сч 30101810100000000650 Курганское ОСБ № 8599 г. Курган БИК 043735650

Заказчик: Генеральный директор ООО  
«Управляющей компании «Престиж»



Строганов С.Н.

М.П.

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель



Журенков В.А.

Частичный ремонт кровли  
август 2011г

Калькуляция ул. Садовая, 50



Утверждаю: Строганов С.Н.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерен.	кол-во работ	Сметная стоимость	
				единицы в рублях	всего объёма в рублях
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж сливов над лоджиями	м	8	200	1600,00
2	Устройство ковра из 1 слоя наплавляемых материалов над лоджиями	м2	10	250	2500,00
3	Устройство примыканий из 1 слоя наплавляемых материалов	м	14	250	3500,00
4	Устройство ковра из 1 слоя наплавляемых материалов над козырьком	м2	6	85	510,00
5	Устройство примыканий из 1 слоя наплавляемых материалов	м	7	85	595,00
6	Устройство ц/п стяжки возле воронки	м2	18	150	2700,00
7	Грунтовка ц/п стяжки	м2	18	15	270,00
8	Устройство ковра из 2 слоев наплавляемых материалов по стяжке	м2	20	200	4000,00
9	Подъем материалов и оборудования на кровлю	подъем	19	100	1900,00

Итого:

17575

Материалы:

Унифлекс 77 X 1,15	90	140	12600
Сливы карнизные оцинкованные	9	250	2250
Битумный праймер 20л	1	1600	1600
Раствор	0,8	3200	2560
Метизы	20	5	100
Пропан	2	420	840
Автотранспорт м/ч	4	250	1000
Итого материалы:			20950
Всего с материалами:			38525
С накладными 8%:			41607

Всего с материалами:

С накладными 8%:

## Акт приемки выполненных работ по частичному ремонту кровли ул. Садовая, 50.

г. Курган

5 сентября 2011г.

Комиссия в составе: генерального директора ООО УК «Престиж» Строганова Сергея Николаевича и исполнителя работ Журенкова Владимира Анатольевича установила:

1. Журенковым В.А. предоставлены к приемке выполненные работы по частичному ремонту кровли по ул. Садовая, 50.
2. Ремонт осуществлялся согласно ранее утвержденного договора № 032/2011 от 19 августа 2011 года.
3. Ремонтные работы осуществлены в сроки утвержденные графиком: начало работ 1 сентября 2011 г, окончание работ 05 сентября 2011 г.
4. Работы выполнены в объемах утвержденных договором.
5. Выполненные работы соответствуют строительным нормам и правилам.
6. Замечаний по срокам и качеству работ нет.

### Решение комиссии:

Работы по частичному ремонту кровли над домом по ул. Садовая, 50 считать законченными, кровлю принятой от исполнителя и пригодной к эксплуатации.

Генеральный директор ООО УК «Престиж» \_\_\_\_\_ Строганов С.Н.

Исполнитель работ \_\_\_\_\_ Журенков В.А.

