

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2010 г.

ООО "Управляющая компания "Престиж"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Частичный ремонт мягкой кровли по адресу г. Курган ул. Садовая.50
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 43,507 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 3,396 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв-л 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы																
1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий паранеты, свесы из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,092	7514,22	961,76	25,3	2,54	691	88	2		112,75	10,37	0,27	0,02
2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,2	12200,66	325,89	107,38	9,02	2440	65	21	2	35,5	7,1	0,86	0,17
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (на козырьке подъездом)	100 м2 кровли	0,3	9855,89	134,98	47,63	2,54	2957	40	14	1	14,36	4,31	0,29	0,09
4	ТЕР12-01-002-10	Ремонт кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	1,1	5379,97	79,34	26,01	1,4	5918	87	29	2	8,44	9,28	0,16	0,18
5	ТЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0151	1553,82	1553,82			23	23			214,32	3,24		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12029	303	66	5	34,3		0,46	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									42062	3336	365	60	34,3		0,46	
Накладные расходы									2521							
Сметная прибыль									1678							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы									46261				34,3		0,46	
Раздел 2. Вывоз мусора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	СЦП-3-26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	1 т груза	1,51	3,34				5							
7	СЦП3-3-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза I	1 т	1,51	45,04		15,01		68		68					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									73		68					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									360		335					
Итого по разделу 2 Вывоз мусора									360							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									12102	303	134	5		34,3		0,46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									42422	3336	700	60		34,3		0,46
В том числе, справочно:																
2 кв-л 2010 г. ОЗП=9,67; ЭМ=4,43; ЗПМ=9,67; МАТ=3,29 (Поз. 1-5)									29554	2627	226	43				
Перевозка грузов ПЗ=4,92; ОЗП=4,92; ЭМ=4,92; ЗПМ=4,92; МАТ=4,92 (Поз. 6-7)									287		267					
МДС 81-35.2004 п. 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 1-4)									479	406	73	12				
Накладные расходы									2521							
В том числе, справочно:																
78%*0,7 ФОТ (от 222) (Поз. 5)									121							
120%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 3174) (Поз. 1-4)									2400							
Сметная прибыль									1678							
В том числе, справочно:																
50%*0,9 ФОТ (от 222) (Поз. 5)									100							
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 3174) (Поз. 1-4)									1578							
Итого									46621					34,3		0,46
Возмещение НДС= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									7143							
Понижающий коэффициент -22%									-10257							
ВСЕГО по смете									43507					34,3		0,46

Составил
Проверил

Гуляев А.А.